

## Kosztorys uproszczony

Opis	J.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>Element nr 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b> [CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe]				
<b>1. KNR 2-31 0818-0500</b> Rozebranie poręczy ochronnych, ogrodzeń, barier stalowych i słupków do znaków. Ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	100 m	1.1500		
<b>2. KNR 4-01 0212-0200</b> Roboty rozbiórkowe. Rozebranie elementów betonowych niezbrojonych. grubości ponad 15 cm (fundamenty i cokoły pod ogrodzenie)	1 m3	18.4000		
<b>3. KNR 4-04 1101-0100</b> Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Transport gruzu ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość 2km	1 m3	18.4000		
<b>4. KNR 4-04 1101-0400</b> Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku. Za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km ciągnikiem kołowym z przyczepą 30,50*4 km =122 m3	1 m3	36.8000		
Razem wartość elementu nr 1				
<b>Element nr 2. OGRODZENIE</b> [CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń]				
<b>5. KNR 2-23 0401-0100</b> Ogrodzenie placu przy szkole podstawowej z siatki na słupkach stalowych z rur stalowych ocynkowanych o średnicy 60 mm o rozstawie 2,5 m. i wysokości 3.0 m. Słupki pokryte lakierem poliesterowym zabezpieczone od góry kapturkiem z tworzywa mrozoodpornego. Steżenie górne z pręta stalowego	100 m	1.1500		
<b>6. KNR 2-23 0402-0100</b> Typowe bramy i furtki ogrodzeń kortów tenisowych. Wrota stalowe z furtkami o wymiarach 500x200 cm	1 szt	1.0000		
<b>7. Kalkulacja własna</b> Typowa futka 1m szerokości, wysokości 1,50 z kątownika	1 kpl	1.0000		
<b>8. KNR 2-02 1801-0200</b> Cokoły z fundamentami. Cokoły betonowe o wymiarach 0,20x0,30m z fundamentami 0,20x0,80m	1 m	115.0000		
Razem wartość elementu nr 2				

## Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu